



**SIGNATURER :**

<ul style="list-style-type: none"> <li>GK. 40.890</li> <li>BD-30</li> <li>DNR.</li> <li>DNR.</li> <li>DE1 / IVE 1</li> <li>IVNR.</li> <li>V NR. / YD NR.</li> <li>GA</li> <li>ETN</li> <li>TN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FÆRDIG GULVKOTE I DVR 90.</li> <li>BETONELEMENTVÆGGE / SANDWICH ELEMENTER, 200 MM ISOLERING - I HENHOLD TIL INGENIØR.</li> <li>108 MM TEGLSTEN PÅ FORPLADE SANDWICHELEMENT. 190 MM MURBATTS KL. 37.</li> <li>ELEMENTVÆGGE I HENHOLD TIL INGENIØR. VARIERENDE TYKKELSE.</li> <li>GIPSPLADEVÆGGE / SYSTEMVÆGGE: SOM KNAUF DADOGIPS SYSTEM 450.</li> <li>EKSISTERENDE KLASIFICERTE DØRE MED GAMLE BETEGNELSER.</li> <li>NYE INDVENDIGE DØRE.</li> <li>NYE INDVENDIGE DØRE, KLASIFICERTE MED NYE BETEGNELSER.</li> <li>EKSISTERENDE DØR- OG GLASPARTIER DER DEMONTERES / FLYTTES OG GENMONTERES ANDET STED.</li> <li>NYE INDVENDIGE GLASPARTIER / VINDUER.</li> <li>VINDUER OG DØRE I YDERVÆGGE.</li> <li>GULVAFLØB MED RIST I RUSTFRIT STÅL.</li> <li>EKSISTERENDE TAGNEDLØB.</li> <li>NYE TAGNEDLØB.</li> </ul>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>SL</li> <li>[Symbol]</li> <li>[Symbol]</li> <li>[Symbol]</li> <li>[Symbol]</li> <li>[Symbol]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VANDFYLDT SLANGVEINDE I SKAB - I HENHOLD TIL INGENIØR.</li> <li>GULVFLISER, GENNEMGÅENDE UNDER FAST OG LØST INVENTAR, GULVVARME.</li> <li>PARKETBRÆDDER (22 MM), BØJLEMONTRET, GULVVARME.</li> <li>BETONGULV MED SLEBET OG MALET OVERFLADE, GULVVARME.</li> <li>LINOLEUM.</li> <li>BLANDINGSBATTERIER VED VASKE ER PRINCIELT VIST - ANSVER PLACERING.</li> <li>ARMATURER I HENHOLD TIL INGENIØR.</li> </ul>
--	--

**TEGNINGSREVISION :**

**A :** I HENHOLD TIL ÆNDRINGS- OG SUPLEMENTSBLAG NR. 2 SAMT BESPARELSER I HENHOLD TIL HOVEDENTREPRENØR. TOILETRUM 1.12 OG 1.13 - ÆNDRET PLACERING / SPEJLVENDT. MURVERK (MURPULLER SYDFACADE 1.SAL) - FJERNET (STIPLEDE LINIER). DØR OG DØRHUL I YDERVÆG RUM 1.06A - UDGÅR. DØR RUM 1.14 / 1.15 FLYTTET (MOD SYD). EKSIST. VÆG RUM 1.07A / 1.08 FJERNET. NY VÆG OG NY DØR RUM 1.07A / 1.08 INDTEGNET. DØR RUM 1.06 / 1.07 - D.NR. ÆNDRET / TEKST ÆNDRET (EKSISTERENDE DØR MED ABDL GENNEMVENDES / VENDES). ÆNDRET OMFANG / PLACERING AF SPRINGS OG GENNEMVENDTE BETON STØTTEMURS-ELEMENTER INDTEGNET. VASK RUM 1.22 - FJERNET.

**B :** VÆG RUM 1.03 / 1.03A - FLYTTET, OG VÆGTYKKELSE ÆNDRET TIL 95 MM. RUM NR. 1.22 - RENOVERINGSVASK INDTEGNET.

**C :** TEKST DØR DE1 (RUM 1.06 / 1.07) ÆNDRET TIL DØR D1 (RUM 1.14 / 1.15) ÆNDRET TIL DØR D1 (RUM 1.7A / 1.07B) ÆNDRET TIL DØR D3, DØR D4 (RUM 1.7A / 1.22) ÆNDRET TIL DØR D3, DØR D3, 18M. SLUKKET RASTE DER ANGIVER OMFANG AF SIKRING FOR BRANDSMITTE HØJ - LAV - TÆNDT. GULVAFLØB I RUM 1.19 OG 1.21 ÆNDRET.

**D :** AKUSTIKREGULERENDE FELTER PÅ LOFT I RUM NR. 1.17 INDTEGNET.

**E :** TEKNINGEN RÆDDERT AS-BUILD.

EKSISTERENDE BYGNING ER PÅ NÆRVÆRENDE TEGNING OPTEGNET PÅ BASIS AF FORELIGGENDE TEGNINGSMATERIALE OG KAN IKKE PÅREGNES AT VÆRE MALFAST.

**BYGGESAG:** TALENTSKOLE

**BYGGERE:** RANDERS EGNSTEATER, MARIAGERVEJ 10, 8900 RANDERS C

**SAG NR.:** 1215-00

**TEGNING:** PLANUDSNIT 1 - ETAGE 1 - STUEETAGE

**MÅLESTOK:** 1:50

**DATO:** 2014-09-18      **REV. D :** 2015-12-04

**TEGN.NR. 2.1D**

**CASPERSEN & KROGH**

ARKITETER MAA

CASPERSEN & KROGH A/S  
 ARKITEKTER OG INGENIØRER  
 TØRHUSHAVEVEJ 14  
 DK - 8900 RANDERS C  
 TELEFON 86 43 31 22  
 A/S - REG. NR. 189 220  
 WWW.CKARKITETER.DK